



Obra
Reforma e Reparos na Praça Antônio Galvão

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Pará
SEDOP - 03/2021 - Pará

B.D.I.
29,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Serviços Preliminares									19.638,92	16,28 %
1.1	030675	SEDOP	Escavação mecanizada	m³	106	8,76	0,56	10,80	11,36	59,36	1.144,80	1.204,16	1,00 %
1.2	020171	SEDOP	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	106	22,47	0,28	28,87	29,15	29,68	3.060,22	3.089,90	2,56 %
1.3	030011	SEDOP	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m³	106	101,69	43,83	88,09	131,92	4.645,98	9.337,54	13.983,52	11,60 %
1.5	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de grafica	m²	6	174,90	13,86	213,03	226,89	83,16	1.278,18	1.361,34	1,13 %
2			Pavimentação									69.143,80	57,34 %
2.2	130492	SEDOP	Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	530	100,57	43,80	86,66	130,46	23.214,00	45.929,80	69.143,80	57,34 %
3			Revestimento									5.258,25	4,36 %
3.1	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	95	42,67	33,11	22,24	55,35	3.145,45	2.112,80	5.258,25	4,36 %
4			Pintura									8.244,25	6,84 %
4.1	150741	SEDOP	Acrilica (sobre pintura antiga)	m²	50	12,79	7,08	9,51	16,59	354,00	475,50	829,50	0,69 %
4.2	151284	SEDOP	Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	95	42,50	22,09	33,04	55,13	2.098,55	3.138,80	5.237,35	4,34 %
4.3	150207	SEDOP	Acrilica para piso	m²	95	17,67	12,42	10,50	22,92	1.179,90	997,50	2.177,40	1,81 %
5			Iluminação									8.850,72	7,34 %
5.1	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2020	UN	12	484,77	12,85	616,04	628,89	154,20	7.392,48	7.546,68	6,26 %
5.2	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	PT	12	83,77	60,84	47,83	108,67	730,08	573,96	1.304,04	1,08 %
6			Limpeza									9.460,00	7,84 %
6.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1100	6,63	5,83	2,77	8,60	6.413,00	3.047,00	9.460,00	7,84 %

Totais -> 42.107,36 78.488,58 120.595,94

Total sem BDI 92.965,80
Total do BDI 27.630,14
Total Geral 120.595,94

Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte