

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESONERADA

COMPOSIÇÃO 008					
008	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO	UND	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,002	R\$ 10,64	R\$ 0,02
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,004	R\$ 5,06	R\$ 0,02
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,001	R\$ 251,37	R\$ 0,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	R\$ 15,06	R\$ 0,09
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0017	R\$ 141,30	R\$ 0,24
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0041	R\$ 30,02	R\$ 0,12
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0049	R\$ 45,52	R\$ 0,22
COTAÇÃO	EAI CM ECOIMPRIMA	KG	1,2000	R\$ 3,68	R\$ 4,42

TOTAL R\$ 5,38



Alan da Silva ARAUJO
Eng. Civil
CREA-17.748/D-PA

Assinado de
forma digital por
ALAN DA SILVA
ARAUJO:8906647
2200
Dados: 2022.01.31
17:10:11 -03'00'